

**ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
COMUNA MĂTĂSARI
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂREA NR.24

Privind modificarea tarifelor prevăzute la art.4 din H.C.L nr.48/25 August 2022 ale gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al comunei Mătăsari prin concesiune de servicii, începând cu luna Iulie 2026

Consiliul local al comunei Mătăsari, județul Gorj

Având în vedere:

- Adresa nr.277/16.06.2026 emisă de Societatea Matsalubris Srl înregistrată în cadrul Primăriei comunei Mătăsari sub nr.4595/17.06.2026.
 - Referatul de aprobare nr.4632/18.06.2026 din partea domnului Gașpăr Gheorghe -Primarul comunei Mătăsari;
 - Raportul de Specialitate nr.4681/19.06.2026, întocmit de către domnul Rasoveanu Marius-Irinel – inspector urbanism în cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;
 - Prevederile art.28, lit.j din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
 - Prevederile H.G. nr.146/12.03.2026 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
 - Prevederile art.4 din H.C.L. Mătăsari nr.48/25 August 2022, H.C.L. Mătăsari nr.5/31 Ianuarie 2023, H.C.L. Mătăsari nr.66/27 Octombrie 2023, H.C.L. Mătăsari nr.25/31.07.2024 și HCL Mătăsari nr.20/19.12.2024;
 - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Mătăsari;
- În temeiul art.139, alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor prevăzute la art.4 din H.C.L nr.48/25 August 2022 ale gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al comunei Mătăsari prin concesiune de servicii, începând cu luna Iulie 2026, conform fișelor de fundamentare a tarifelor prevăzute în anexa nr.1 care se constituie parte integrantă la prezenta.

Art.2. Prezenta hotărâre se va afișa la sediul instituției pentru aducere la cunoștință publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj și se comunică, în termenul prevăzut de lege:

- Instituției Prefectului Județului Gorj, în vederea verificării legalității;
- Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;
- Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;
- Societății Matsalubris S.R.L.;

Adoptată astăzi 25.06.2026, în sedinta ordinară a Consiliului local al comunei Mătăsari, cu un număr de 10 voturi pentru și 3 voturi împotriva din numărul total de 13 consilieri prezenți, din totalul de 13 consilieri aflați în funcție.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
STĂNILOIU CONSTANTIN**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR-GENERAL,
MOREGA DRAGOS-GHEORGHE**

Fisa de fundamentare a tarifelor si a manoperei orare

- Tarifele s-au stabilit in baza indicatoarelor din **Normele de deviz pentru lucrari**, editiile 1981-2022 si includ cota de contributie asiguratorie pentru munca 2,25% (aplicata la manopera), respectiv cota de cheltuieli indirecte 12,5%, cota de profit 1%, la care se agauga cota de T.V.A. aprobata de legislatia in vigoare.

- in cadrul acestor tarife, manopera directa este de 35,00 lei/ora calculata astfel :

$M=S/ N/n$ [lei/ora], unde:

M = manopera directa

S= Venit mediu brut lunar cumulat pentru intreg personalul la nivel de societate începând cu luna iulie 2026 = 238139 lei, format din:

- Salariul brut lunar salariatii 212000, cuprinde salariul de incadrare, sporul de vechime, indemnizatia de concediu, alte sporuri (conform buget Venituri si Cheltuieli aprobat pe anul 2026)
- Indemnizție brută lunară administratori 26139 lei, cuprinde indemnizația administratorului executiv/Director General și indemnizația administratorilor neexecutivi, aprobate conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.

N=numar posturi, ocupate lunar (41 persoane);


n=numar mediu ore lucratoare/luna (166,667 ore)

Rezulta: $M = 238139/41/166,667 = 34,85 \text{ lei} = 35,00 \text{ lei/ora}$

- Transportul materialelor precum si utilajele folosite se vor deconta in functie de orele confirmate in foile de parcurs / bonurile de transport , separat, in deviz.
- Utilitatile folosite la activitatile privind administrarea si intretinerea domeniului public concesionat se vor deconta, separat, in deviz.
- Materialele folosite in lucrarile executate pe domeniul public concesionat vor fi decontate in functie de facturile de achizitie, separat la sfarsitul devizului.
- In situatia in care, pe parcursul derularii contractului, vor aparea alte capitole de lucrari neprevazute in proiectul de hotarâre, se va proceda la intocmirea devizului de lucrari, prin respectarea cantitatii unitare conform indicatoarelor de **Norme de deviz pentru lucrări**, editiile 1981-2022, manopera aprobată pentru celelalte capitole de lucrări, cota de contributie asiguratorie pentru munca 2,25% (aplicata la manopera), cota de cheltuieli indirecte 12,5%, cota de profit 1%, la care se agauga cota de T.V.A. aprobata de legislatia in vigoare.

Tarife activitati diverse, fara TVA :

1. Tarif copie xerox documente , pentru toate activitatile societatii in relatiile cu tertii conform Legii 544/2001 (format A4)(0,05% din salariul minim) ----- 2,16 lei/copie A4.
2. Taxa bransare/debransare apă potabilă persoane fizice și juridice ----- 70 lei/bransament .
3. Taxa racordare canalizare persoane fizice și juridice ----- 70 lei/racord .
4. Taxa aviz de amplasament persoane fizice și juridice ----- 70 lei/aviz .





Fisa de fundamentare a tarifelor pentru lucrarile prestate
la intretinerea si dezvoltarea domeniului public si privat al Comunei Matasari
incepând cu luna iulie 2026

DENUMIRE LUCRARE	COD NORMA COST	ORE/UM	UM	lei/ora	Val. Man.	Contributie 2.25%	Total	Chelt. Ind. 12.5%	Total	Profit 1%	Total	Total tarif aprobat
Turnat alee beton B250	CA06B1	0,46	mc	35,00	16,10	0,36	16,46	2,06	18,52	0,19	18,71	18,71
Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte, prin aruncare rampa-vagon categ.1	TRI1AA04A1	0,65	mc	35,00	22,75	0,51	23,26	2,91	26,17	0,26	26,43	26,43
Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorulcladirilor,avand DN 40	ACA10A3	0,25	ml	35,00	8,75	0,20	8,95	1,12	10,07	0,10	10,17	10,17
Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorulcladirilor,avand DN 50	ACA10B1	0,25	ml	35,00	8,75	0,20	8,95	1,12	10,07	0,10	10,17	10,17
Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorulcladirilor,avand DN 63 - 92 ml	ACA10B2	0,25	ml	35,00	8,75	0,20	8,95	1,12	10,07	0,10	10,17	10,17
Montare teava pvc in pamant, in exteriorul cladirilor,avand dn 160	ACA11E3	0,36	m	35,00	12,60	0,28	12,88	1,61	14,49	0,14	14,64	14,64
Montat piese scurgere și piese de legatura apa	ACA17A1	0,6	buc	35,00	21,00	0,47	21,47	2,68	24,16	0,24	24,40	24,40
Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura din otel D=50-100mm - Executat bransament prin sudura	ACA31A#	0,89	buc	35,00	31,15	0,70	31,85	3,98	35,83	0,36	36,19	36,19
Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 -110 mm	ACA54B	0,89	buc	35,00	31,15	0,70	31,85	3,98	35,83	0,36	36,19	36,19
Imbinare prin sudura electr. piese legatura executata la pozitie avand DN 50	ACB12A1	0,53	buc	35,00	18,55	0,42	18,97	2,37	21,34	0,21	21,55	21,55
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine fara piesa suport carosabil TIP III A	ACD01D1	0,82	buc	35,00	28,70	0,65	29,35	3,67	33,01	0,33	33,34	33,34
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine	ACD01J1	2,2	buc	35,00	77,00	1,73	78,73	9,84	88,57	0,89	89,46	89,46
Executat camin vana/canalizare	ACD08S1	59,93	buc	35,00	2097,55	47,19	2144,74	268,09	2412,84	24,13	2436,97	2436,97
Umplutură de pământ	ACE08A1	0,61	mc	35,00	21,35	0,48	21,83	2,73	24,56	0,25	24,80	24,80
Montat pe conducte piese de legatură, robineti, coturi, teuri, mufe	AcE09A1	0,55	buc	35,00	19,25	0,43	19,68	2,46	22,14	0,22	22,36	22,36
Prepararea si turnarea betonului simplu in constructii edilitare (canale , apeducte , anexe)	CA01L1	2,5	mc	35,00	87,50	1,97	89,47	11,18	100,65	1,01	101,66	101,66
Turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros <30CM	CA02C1	4,41	mc	35,00	154,35	3,47	157,82	19,73	177,55	1,78	179,33	179,33
Cofraje pentru placă din beton	CB01A1	1,17	mp	35,00	40,95	0,92	41,87	5,23	47,11	0,47	47,58	47,58
Cofraje pt.beton in elevatie din panouri refol.din scinduri la ziduri drepte incl.sprrijinirile	CB02B1	0,99	mp	35,00	34,65	0,78	35,43	4,43	39,86	0,40	40,26	40,26
Montare armaturi din otel beton d<18mm in fundatiiizolate cu distantieri din mase plastic -- placa baza camin + placa superioara camin	CC01A1	0,03	kg	35,00	1,05	0,02	1,07	0,13	1,21	0,01	1,22	1,22
Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii	CC02C1	0,033	kg	35,00	1,16	0,03	1,18	0,15	1,33	0,01	1,34	1,34
Armaturi din plase sudate la constr.cu inaltimea pina la 35 M montate in placi	CC03XB	0,04	kg	35,00	1,40	0,03	1,43	0,18	1,61	0,02	1,63	1,63
Zidărie din borduri de beton	CD04C1	19,04	mc	35,00	666,40	14,99	681,39	85,17	766,57	7,67	774,23	774,23
Zidarie din BCA	CD07C1	3,2	mc	35,00	112,00	2,52	114,52	14,32	128,84	1,29	130,12	130,12
Invelitoare din tigla profilata din argila arsa montat tigla	CE01A1	0,66	mp	35,00	23,10	0,52	23,62	2,95	26,57	0,27	26,84	26,84
Invelitoare din tigla solzi din argila arsa simplu, înlocuit tigla deteriorată pe acoperiş	CE02A1	0,46	mp	35,00	16,10	0,36	16,46	2,06	18,52	0,19	18,71	18,71
Învelitoare din tablă zincată ondulată sau cutată, prinsă cu suruburi autoforante	CE05A1	0,74	mp	35,00	25,90	0,58	26,48	3,31	29,79	0,30	30,09	30,09
Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de beton, cu mortar de ciment	CF01H1	1,01	mp	35,00	35,35	0,80	36,15	4,52	40,66	0,41	41,07	41,07
Tencuieli exterioare obisnuite,stropite pe pereti din zidarie,de 2,5CM grosime	CF06F1	1,3	mp	35,00	45,50	1,02	46,52	5,82	52,34	0,52	52,86	52,86
Glet (tinci) aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane	CF10C1	0,38	mp	35,00	13,30	0,30	13,60	1,70	15,30	0,15	15,45	15,45
Tencuieli sclivisite cu mortar m100-t aplic. la rezerv.haznale camine de vizit. 2 cm.gros.excl.sch	CF11B1	1,29	mp	35,00	45,15	1,02	46,17	5,77	51,94	0,52	52,46	52,46
Pardoseli din parchet,pe suport existent,batut in cuie,in incaperi cu suprafata>10mp	CG02B1	1,07	mp	35,00	37,45	0,84	38,29	4,79	43,08	0,43	43,51	43,51
Plinte pvc montate orizont pereți supraf.	CG05A1	0,31	ml	35,00	10,85	0,24	11,09	1,39	12,48	0,12	12,61	12,61
Asamblarea manuala, prin suruburi cu cheia (strangere) a subsansamblelor cu greutatea totala de pana la 50kg si diametrul suruburilor de 6,1-10 mm	CMI782	0,46	10 buc	35,00	16,10	0,36	16,46	2,06	18,52	0,19	18,71	18,71
Însemnarea si trasarea profilurilor pentru taiere (I.O.T.L. Fier rotund etc.)lungimea profilului rezultat dupa taiere peste 1000 mm pentru taiere normala	CMTA03G1	0,63	buc	35,00	22,05	0,50	22,55	2,82	25,36	0,25	25,62	25,62
Taierea profililor cu disc abraziv	CMTA28E3	8	100buc	35,00	280,00	6,30	286,30	35,79	322,09	3,22	325,31	325,31



Sudarea electrica normala la conectiile metalice din tabla si profile, inclusiv executarea hafturilor cantitate deasurata pe buc. sudura la capatul profilului 0,101-0,200 sudura dreapta grosimea mat. (MM) > 6	CMTE06F1C	1,4	ml	35,00	49,00	1,10	50,10	6,26	56,37	0,56	56,93	56,93
Vopsitorii la interior si exterior executat manual cu vinarom pe tencuieli driscuite	CN04A1	0,31	mp	35,00	10,85	0,24	11,09	1,39	12,48	0,12	12,61	12,61
Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu vopsele de ulei	CN09A1	0,7	mp	35,00	24,50	0,55	25,05	3,13	28,18	0,28	28,46	28,46
Vopsitorii la balustrade,grile si parapete metalice cu vopsea de ulei	CN09XA	1,15	mp	35,00	40,25	0,91	41,16	5,14	46,30	0,46	46,76	46,76
Împrejmuiri din sârma, fixata pe stâlpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund Ø 16, mm si împletitura din sârma de otel zincata D= 2 mm cu ochiuri patrute de 16x16 mm, cu inaltimea la coama de 1,05 m.	CO07A1	0,81	mp	35,00	28,35	0,64	28,99	3,62	32,61	0,33	32,94	32,94
Preparare mortar cim-var pt tencuieli m50-t cu cim f25 in inst necentralizate cu var pasta	CZ0208C1	1,15	mc	35,00	40,25	0,91	41,16	5,14	46,30	0,46	46,76	46,76
Confec armat pt pereti grinzi stlpi diafragme laconst obis in ateliere centralizate	CZ0302E1	0,03	kg	35,00	1,05	0,02	1,07	0,13	1,21	0,01	1,22	1,22
Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala	DA06A1	1,16	mc	35,00	40,60	0,91	41,51	5,19	46,70	0,47	47,17	47,17
Taierea cu masina cu discuri diamantate asfalt degradat	DC04A1	0,48	ml	35,00	16,80	0,38	17,18	2,15	19,33	0,19	19,52	19,52
Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm, pe fundatie din beton 30 x 15 cm	DE10A1	0,586	ml	35,00	20,51	0,46	20,97	2,62	23,59	0,24	23,83	23,83
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din beton	DE11A1	0,303	mc	35,00	10,61	0,24	10,84	1,36	12,20	0,12	12,32	12,32
Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip 5-8 cm grosime rostuite cu mortar de ciment	DE13A1	0,52	mp	35,00	18,20	0,41	18,61	2,33	20,94	0,21	21,15	21,15
Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	DF18A1	1,17	buc	35,00	40,95	0,92	41,87	5,23	47,11	0,47	47,58	47,58
Montarea indicatoarelor rutiere	DF19A1	0,44	buc	35,00	15,40	0,35	15,75	1,97	17,71	0,18	17,89	17,89
Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton	DG04B1	0,33	ml	35,00	11,55	0,26	11,81	1,48	13,29	0,13	13,42	13,42
Spargerea si desfacerea asfaltului/betonului de ciment pe suprafete limitate	DG06A1	4,33	mc	35,00	151,55	3,41	154,96	19,37	174,33	1,74	176,07	176,07
Spargerea si desfacerea asfaltului	DG06B1	1,2	mc	35,00	42,00	0,95	42,95	5,37	48,31	0,48	48,80	48,80
Montat conductor electric DN25mm	EC03C1	0,47	m	35,00	16,45	0,37	16,82	2,10	18,92	0,19	19,11	19,11
Pereu din dale prefabricate beton	IFA05J1	0,72	mp	35,00	25,20	0,57	25,77	3,22	28,99	0,29	29,28	29,28
Rostuire pereu dale mortar ciment ad. 4cm si nisip rest adanc. pt dale 6cm.	IFA07C1	0,05	ml	35,00	1,75	0,04	1,79	0,22	2,01	0,02	2,03	2,03
Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din nisip	IFB09E1	0,48	mp	35,00	16,80	0,38	17,18	2,15	19,33	0,19	19,52	19,52
Strat termoizolatie din placi din polistiren extruda 5cm gros (asim)Inlocuirea sinelor de cale ferata normala tip 65.	IZF10B (asim)	1,07	mp	35,00	37,45	0,84	38,29	4,79	43,08	0,43	43,51	43,51
Forarea găurilor străpunse în construcții din beton armat marca piñă la 500 cu multe straturi de armare, utilizând strungul cu foreză-carotă diamantată cu diametru de 160mm	L1D14A1	0,6	ml	35,00	21,00	0,47	21,47	2,68	24,16	0,24	24,40	24,40
Forarea găurilor străpunse în construcții din beton armat marca piñă la 500 cu multe straturi de armare, utilizând strungul cu foreză-carotă diamantată cu diametru de 160mm	RCsB31O	1,495	buc	35,00	52,33	1,18	53,50	6,69	60,19	0,60	60,79	60,79
Montarea robinetilor	RLE1IA3A	0,12	buc	35,00	4,20	0,09	4,29	0,54	4,83	0,05	4,88	4,88
Tras apa cu motopompa din câmine de apometre de pe rețeaua nouă de apă	Rp.AB05B1	1	ora	35,00	35,00	0,79	35,79	4,47	40,26	0,40	40,66	40,66
Vopsit borduri stradale strada principala	Rp.CR44A1	1,47	mp	35,00	51,45	1,16	52,61	6,58	59,18	0,59	59,78	59,78
Evacuarea apei cu motopompa	RPAB05A1	1,4	h	35,00	49,00	1,10	50,10	6,26	56,37	0,56	56,93	56,93
Sapatura manuala de pamant in spatii înguste, fundatii, canale, drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	RPCA07A1	7,81	mc	35,00	273,35	6,15	279,50	34,94	314,44	3,14	317,58	317,58
Beton simplu marca B25 turnat in straturi de 5 - 20 CM grosime, preparat cu balast pentru completari , egalizari, umpluturi, la cladiri existente	RPCB01A1	10,48	mc	35,00	366,80	8,25	375,05	46,88	421,93	4,22	426,15	426,15
Betonmarca B200, turnat in elemente de constructie simple	RpCB07A1	9,58	mc	35,00	335,30	7,54	342,84	42,86	385,70	3,86	389,56	389,56
Cofraje din scanduri rasinoase	RPCC06A1	2,07	mp	35,00	72,45	1,63	74,08	9,26	83,34	0,83	84,17	84,17
Zidarie din caramida plina pe pereti existenti, în locul ușilor demontate	RPCG02A	0,86	mp	35,00	30,10	0,68	30,78	3,85	34,62	0,35	34,97	34,97
(asim)Confecții dulgheresti din lemn pt.pereti desp.pt. boxe,exec.sipci rasin.foioase,stejar,incl.sist.fix.	RPCH09C	1,46	mp	35,00	51,10	1,15	52,25	6,53	58,78	0,59	59,37	59,37
Montat si demontat schele pt.lucr.int.ext.pt.inal. peste 3M exec.din bile de rasin.dulapi si rigle	RPCH10C	2,2	mp	35,00	77,00	1,73	78,73	9,84	88,57	0,89	89,46	89,46
Reparatii la invelitori existente de carton bituminat	RPCI02B2	0,65	mp	35,00	22,75	0,51	23,26	2,91	26,17	0,26	26,43	26,43
Demontarea elem.de acoperis invelitori din tigla profilata,tigla solzi,olane	RPCI05C	0,44	mp	35,00	15,40	0,35	15,75	1,97	17,71	0,18	17,89	17,89
Reparatii cu ipsos , pasta rigips si adeziv la tencuieli interioare pe zidarie existentă	RpCI09D1	1,8	mp	35,00	63,00	1,42	64,42	8,05	72,47	0,72	73,19	73,19
Rep.tenc.int.in jurul toc.si perv.cu mort.var cim.marca 10-t cu spaletii:drepti intre 15-25cm	RPCI13B1	0,66	ml	35,00	23,10	0,52	23,62	2,95	26,57	0,27	26,84	26,84
Reparatii cu adeziv la tencuieli exterioare pe zidarie existentă	RpCI49B1	1,96	mc	35,00	68,60	1,54	70,14	8,77	78,91	0,79	79,70	79,70
Demontari tamplarie din lemn	RPCO56A#	0,42	mp	35,00	14,70	0,33	15,03	1,88	16,91	0,17	17,08	17,08
Zugraveli executate cu rola pe tencuieli vechi	RPCR12A1	0,32	mp	35,00	11,20	0,25	11,45	1,43	12,88	0,13	13,01	13,01

Pregătirea și vopsirea cu lac sau vopsea a timplăriei de lemn	RPCR30A1	0,85	mp	35,00	29,75	0,67	30,42	3,80	34,22	0,34	34,56	34,56
Arsul cu lampa de benzină a vopsitoriei vechi la pereți și timplărie	RPCR33A1	0,26	mp	35,00	9,10	0,20	9,30	1,16	10,47	0,10	10,57	10,57
Vopsit borduri	RpCR44A1	1,47	mp	35,00	51,45	1,16	52,61	6,58	59,18	0,59	59,78	59,78
Vopsire pereți în culori de ulei	RPCR45A1	1,36	mp	35,00	47,60	1,07	48,67	6,08	54,75	0,55	55,30	55,30
vopsit cu email alchidial	RpCR47A1	2,18	mp	35,00	76,30	1,72	78,02	9,75	87,77	0,88	88,65	88,65
Repararea denivelărilor la trotuare executate din plăci de beton	RPCS05A1	1,24	mp	35,00	43,40	0,98	44,38	5,55	49,92	0,50	50,42	50,42
Demolarea zidurilor din cărămidă, în grosime peste 6-7 CM executate cu mortar de vargas,	RPCT03B1	3,3	mc	35,00	115,50	2,60	118,10	14,76	132,86	1,33	134,19	134,19
Desfacerea tencuielilor la tavane de beton, pe suprafețe care urmează a se tencui	RPCT10A1	0,2	buc	35,00	7,00	0,16	7,16	0,89	8,05	0,08	8,13	8,13
Desfacerea tencuielilor la tavane de beton, pe suprafețe care urmează a se tencui	RPCT11B1	0,28	buc	35,00	9,80	0,22	10,02	1,25	11,27	0,11	11,39	11,39
Desfacerea pardoselilor din parchet pe dușumele oarbe, fără recuperarea materialelor, inclusiv dușumelele	RPCT19B1	0,36	mp	35,00	12,60	0,28	12,88	1,61	14,49	0,14	14,64	14,64
Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn	RPCT33A1	0,43	mp	35,00	15,05	0,34	15,39	1,92	17,31	0,17	17,49	17,49
Desfacerea izolației hidrofuge vechi în vederea refacerii (decapat șapa beton)	RPCT41XA	0,56	mp	35,00	19,60	0,44	20,04	2,51	22,55	0,23	22,77	22,77
Desfacerea împrejmuirilor metalice cu recuperare material	RPCT45A1	0,06	kg	35,00	2,10	0,05	2,15	0,27	2,42	0,02	2,44	2,44
Săpatura manuală de pământ în spații limitate, fundații, canale, drumuri etc în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren tare	RPCXA01A	6,26	mc	35,00	219,10	4,93	224,03	28,00	252,03	2,52	254,55	254,55
Umpluturi de pământ	RPCXA03A	2,15	mc	35,00	75,25	1,69	76,94	9,62	86,56	0,87	87,43	87,43
Curățarea și stivuirea cărămizilor vechi sau noi din demolarea zidărilor	RPCXG07A	0,04	buc	35,00	1,40	0,03	1,43	0,18	1,61	0,02	1,63	1,63
Montare confecții metalice orice tip înglobate total sau parțial în zidărie sau beton	RPCXP04A	0,13	kg	35,00	4,55	0,10	4,65	0,58	5,23	0,05	5,29	5,29
Zugrăveli lavabile pentru interior pe tencuieli existente	RpCXR01B	0,8	mp	35,00	28,00	0,63	28,63	3,58	32,21	0,32	32,53	32,53
Zugrăveli lavabile pentru exterior pe tencuieli existente	RpCXR02B	0,7	mp	35,00	24,50	0,55	25,05	3,13	28,18	0,28	28,46	28,46
Vopsitorie timplărie lemn	RpCXR04C	3,5	mp	35,00	122,50	2,76	125,26	15,66	140,91	1,41	142,32	142,32
Ridicarea la nivelul străzilor ai drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentare cu apă sau canalizare, cu înălțimea medie până la 20 CM și greutatea capacului de; până la 100 Kg așezate pe placă prefabricată din beton armat;	RPDB32C%	2,04	buc	35,00	71,40	1,61	73,01	9,13	82,13	0,82	82,95	82,95
Golirea cosurilor de gunoi stradale	RFDC04A01>	0,06	buc	35,00	2,10	0,05	2,15	0,27	2,42	0,02	2,44	2,44
Executat suduri electrice și cu flăcără oxiacetilenică	RpIC75C1	1,5	buc	35,00	52,50	1,18	53,68	6,71	60,39	0,60	61,00	61,00
Umplutură de pământ în străzile de 20, 30 c.m. bătute cu malul	RpIF06B	2,14	mc	35,00	74,90	1,69	76,59	9,57	86,16	0,86	87,02	87,02
Pregătirea suprafețelor de metal în vederea protecției anticorozive prin curățare cu peria de sarma în vederea protecției anticorozive prin curățare cu peria de sarma	RPZA03A%	0,14	mp	35,00	4,90	0,11	5,01	0,63	5,64	0,06	5,69	5,69
Înlocuit țevă din P.V.C în subsolurile blocurilor, pe porțiuni de până la 6m	RpSA16D1	2,5	ml	35,00	87,50	1,97	89,47	11,18	100,65	1,01	101,66	101,66
Montare teava PEHD, DE 140 mm	RPSA27H	0,33	ml	35,00	11,55	0,26	11,81	1,48	13,29	0,13	13,42	13,42
Robinet de trecere având diametrul de 3/4" montat dopuri și robineti	SD08XB	0,3	buc	35,00	10,50	0,24	10,74	1,34	12,08	0,12	12,20	12,20
Sudură dreaptă la piese fixe lungime cordon de sudură 0,05-0,10m	SD1135S	3,69	ml	35,00	129,15	2,91	132,06	16,51	148,56	1,49	150,05	150,05
Săparea gropilor poligonale-manuale cu dimensiunile de 50X50X40 CM în teren foarte tare	SPVB20D	0,77	buc	35,00	26,95	0,61	27,56	3,44	31,00	0,31	31,31	31,31
Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta	TRA01A05P	0,5	tona	35,00	17,50	0,39	17,89	2,24	20,13	0,20	20,33	20,33
Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist = 8 km	TRA01A08P	0,5	tona	35,00	17,50	0,39	17,89	2,24	20,13	0,20	20,33	20,33
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 8 km	TRA01A18	0,5	tona	35,00	17,50	0,39	17,89	2,24	20,13	0,20	20,33	20,33
Transport rutier materiale, semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist .8 km	TRA03A08	0,5	tona	35,00	17,50	0,39	17,89	2,24	20,13	0,20	20,33	20,33
Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 8 km	TRA03A08P	0,5	tona	35,00	17,50	0,39	17,89	2,24	20,13	0,20	20,33	20,33
Transportul rutier al nisipului cu tractor cu remorca pe dist<10km	TRA03A10	0,5	tona	35,00	17,50	0,39	17,89	2,24	20,13	0,20	20,33	20,33
Transportul deșeurilor stradale	TRA05A01>	1,08	tona	35,00	37,80	0,85	38,65	4,83	43,48	0,43	43,92	43,92
Transportul nisipului și beton cu roaba	TRB01B12	0,81	tona	35,00	28,35	0,64	28,99	3,62	32,61	0,33	32,94	32,94
Încărcarea manuală a deșeurilor stradale	TRIO3A01>	1,16	tona	35,00	40,60	0,91	41,51	5,19	46,70	0,47	47,17	47,17
Încărcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin tranșă până la 10m rampa sau teren-auto	TRI1AA0101F1	0,45	tona	35,00	15,75	0,35	16,10	2,01	18,12	0,18	18,30	18,30
Încărcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	TRI1AA01C1	0,35	tona	35,00	12,25	0,28	12,53	1,57	14,09	0,14	14,23	14,23
Încărcarea materialelor, grupa a-grele și marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3, pământ rezultat din săpatura	TRI1AA01C3	0,35	tona	35,00	12,25	0,28	12,53	1,57	14,09	0,14	14,23	14,23



Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto	TRI1AA01F1	0,45	tona	35,00	15,75	0,35	16,10	2,01	18,12	0,18	18,30	18,30
Încarcarea nisipului și beton în roaba	TRI1AA04A1	0,65	tona	35,00	22,75	0,51	23,26	2,91	26,17	0,26	26,43	26,43
Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	TRI1AA08A1	0,35	tona	35,00	12,25	0,28	12,53	1,57	14,09	0,14	14,23	14,23
Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin aruncare auto + rampa teren categ.3.	TRI1AA08C3	0,25	tona	35,00	8,75	0,20	8,95	1,12	10,07	0,10	10,17	10,17
Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	TRI1AA08F1	0,35	tona	35,00	12,25	0,28	12,53	1,57	14,09	0,14	14,23	14,23
Săpătură executată manual în teren	TSA03G1	7,22	mc	35,00	252,70	5,69	258,39	32,30	290,68	2,91	293,59	293,59
Sapatura manuala de pamant in spatiu limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, canale, drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	TSA04C1	2,64	mc	35,00	92,40	2,08	94,48	11,81	106,29	1,06	107,35	107,35
Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 M adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.50M,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,puturi etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare	TSA12C1	3,56	mc	35,00	124,60	2,80	127,40	15,93	143,33	1,43	144,76	144,76
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare descarcare in depozit teren catg 2 in conditiile gospodarii apelor	TSC02B11	5,05	100mc	35,00	176,75	3,98	180,73	22,59	203,32	2,03	205,35	205,35
Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri	TSC02B21	6,31	100mc	35,00	220,85	4,97	225,82	28,23	254,05	2,54	256,59	256,59
Încărcat nisip cu încărcător frontal	TSC35A12	6,02	100mc	35,00	210,70	4,74	215,44	26,93	242,37	2,42	244,79	244,79
Împrăștierea cu lopata pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu	TSD01B1	0,31	mc	35,00	10,85	0,24	11,09	1,39	12,48	0,12	12,61	12,61
Împrăștierea cu lopata a pamânt. Afinat, strat uniform 10-30cm. Gros cu sfărâm. Bulg. Teren pamant coeziv	TSD01C1	0,43	mc	35,00	15,05	0,34	15,39	1,92	17,31	0,17	17,49	17,49
Compactarea cu mai.de mina a umpluturii executate pe strat.cu udarea fiec.strat de 10CM gros.T.necoeziv	TSD04A1	0,87	mc	35,00	30,45	0,69	31,14	3,89	35,03	0,35	35,38	35,38
Compactarea cu maia de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la ¼	TSD04D1	0,67	mc	35,00	23,45	0,53	23,98	3,00	26,97	0,27	27,24	27,24
Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu ruluu compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant necoeziv (balast)	TSE06A1	9,034	100mp	35,00	316,19	7,11	323,30	40,41	363,72	3,64	367,35	367,35
Curatarea terenului de iarba si buruieni	TSG02A01>	6,58	100mp	35,00	230,30	5,18	235,48	29,44	264,92	2,65	267,57	267,57
Defrisarea manuala a suprafetii impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de 10 cm, depozitarea materialelor	TSG03A01>	12,77	mp	35,00	446,95	10,06	457,01	57,13	514,13	5,14	519,27	519,27
Degajarea terenului de corpuri străine, pentru amenajarea platformei;	TSH01A1	0,07	mp	35,00	2,45	0,06	2,51	0,31	2,82	0,03	2,85	2,85
Degajarea terenului de corpuri străine	TSH01A1	7,07	100mp	35,00	247,45	5,57	253,02	31,63	284,64	2,85	287,49	287,49
Stalp beton armat de sustinere,tip. . . lea 6-20 KV in fundatie burata,montat in teren accidentat	W1I02A2	20,4	buc	35,00	714,00	16,07	730,07	91,26	821,32	8,21	829,54	829,54
Placute montate pe stalpi metalici placute indicatoare emailate	W1LS6A%	1,1	buc	35,00	38,50	0,87	39,37	4,92	44,29	0,44	44,73	44,73
Montat ghirlanda exterioară cu LED, pe suport din sârmă, între doi stâlpi	W2F02D1(asiimi lat)	2,22	buc	35,00	77,70	1,75	79,45	9,93	89,38	0,89	90,27	90,27
Scoater de sub tensiune a retelei in vederea repararii si rac brans a retelei aeriene	W2J03A1	4,66	buc	35,00	163,10	3,67	166,77	20,85	187,62	1,88	189,49	189,49
Stalp din otel sau teava (tubylar), montat in fundatie din beton (cu pahar) tubular simplu, montare mecanizata;	W3A05B%	11,8	buc	35,00	413,00	9,29	422,29	52,79	475,08	4,75	479,83	479,83
Curatat manual pe carosabilul de aluviuni la limita bordurii	RPDC03A01>	0,09	m	35,00	3,15	0,07	3,22	0,40	3,62	0,04	3,66	3,66
Maturat manual, pe carosabil si trotuare	RPDC01A01>	0,66	100mp	35,00	23,10	0,52	23,62	2,95	26,57	0,27	26,84	26,84
Lacatus mecanic intretinere-reparatii cat .1 (reparatii si intretinere unelte de lucru	NMB021811	1	h	35,00	35,00	0,79	35,79	4,47	40,26	0,40	40,66	40,66
Diverse lucrari de instalatii: demontare teava otel instalatii zincata montata in pamant canale legaturi obiecte sanitare D < 4 TAIAT TEVI VECHI DIN FIER	RPSXA03	0,62	m	35,00	21,70	0,49	22,19	2,77	24,96	0,25	25,21	25,21
Demontari teava neagra pt.inst.de incalzire sau gaze nat.cu diam.pina la 4",mont.ingropat sau aparen TAIAT TEVI VECHI DIN PVC	RPIC13A	0,67	m	35,00	23,45	0,53	23,98	3,00	26,97	0,27	27,24	27,24
Trasporturi cu mijloace manuale: prin purtare directa,60M distanta cu 1 incarcatura,<50 Kg TRANSPORTAT (SCOS) MANUAL TEVI VECHI DIN SUBSOL	RPCU09C#	1,25	tona	35,00	43,75	0,98	44,73	5,59	50,33	0,50	50,83	50,83
Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa-vagon categ.1 INCARCAT TEVI VECHI	TRI1AA01A1	0,5	tona	35,00	17,50	0,39	17,89	2,24	20,13	0,20	20,33	20,33
Descarcare materiale GR.C-ambalate,10-50 Kg deplas.prin purtare pina la 10M,frag..auto-rampa,teren ctg DESCARCAT TEVI VECHI	TRI1AC13F3	0,5	tona	35,00	17,50	0,39	17,89	2,24	20,13	0,20	20,33	20,33
Constructii metalice prefabricate tip mecana, zincate EXECUTAT 72 SUPURTI DIN CORNIER 50/50	EI19B#	0,2	kg	35,00	7,00	0,16	7,16	0,89	8,05	0,08	8,13	8,13
Sudura dreapta la piese fixe cu stratul de sudura orizontal la material cu grosimea de pana la 3 MM si lungimea cordonului de sudura de 0,05-0,10 M	SD1111	0,84	m	35,00	29,40	0,66	30,06	3,76	33,82	0,34	34,16	34,16
Gaurire beton cu masina de gaurit cu diametrul sub50 MM	ATD41XA	1,6	buc	35,00	56,00	1,26	57,26	7,16	64,42	0,64	65,06	65,06
Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	CK35B#	0,2	buc	35,00	7,00	0,16	7,16	0,89	8,05	0,08	8,13	8,13
Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D=110 MM	SB16E1	0,42	m	35,00	14,70	0,33	15,03	1,88	16,91	0,17	17,08	17,08



Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D= 50MM	SB16C1	0,73	m	35,00	25,55	0,57	26,12	3,27	29,39	0,29	29,68	29,68
Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc, dn=110 mm	SB10E#	0,32	buc	35,00	11,20	0,25	11,45	1,43	12,88	0,13	13,01	13,01
Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp-R,canal,imbin garn cauciuc, DN=50 MM	SB10C#	0,25	buc	35,00	8,75	0,20	8,95	1,12	10,07	0,10	10,17	10,17
Realizare instalatie sanitara, inclusiv racordarea la canalizare 2 oameni x 15 zile x 8 ore/zi = 240 ore	YB01A01>	19,05	h	35,00	666,75	15,00	681,75	85,22	766,97	7,67	774,64	774,64
Procurarea materiale pentru canalizare - Rachitarie	YC02B01>			35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izol.cond.cu saltele vata min.l-sps1 gata conf.gros.30-60MM,cu circ.pesto termoiz.pesto 35 CM.	IZH07B1	0,47	mp	35,00	16,45	0,37	16,82	2,10	18,92	0,19	19,11	19,11
Curatarea suprafetei tablei negre lise cu perie sarma, smirghel, degresant cu white spirit pentru aplicare protectie anticoroziva	IZA10B	0,69	mp	35,00	24,15	0,54	24,69	3,09	27,78	0,28	28,06	28,06
Vopsitoria la balustrade, grile si parapete metalice vopsele de ulei	CN11A1	0,9	mp	35,00	31,50	0,71	32,21	4,03	36,23	0,36	36,60	36,60
Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	DF24A1	7,3	ps	35,00	255,50	5,75	261,25	32,66	293,90	2,94	296,84	296,84
Maturat manual, pe carosabil si trotuare	RPDC01A01>	0,66	100mp	35,00	23,10	0,52	23,62	2,95	26,57	0,27	26,84	26,84
Placute montate pe stalpi metalici placute indicatoare emailate	W1LS6A%	1,1	buc	35,00	38,50	0,87	39,37	4,92	44,29	0,44	44,73	44,73
Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 31 MM (pentru beton simplu sau armat de lucrabilitate L 2 in blocuri sau talpi de fundatii, radiere, grinzi si placi la constructii de importanta redusa cu deschideri mai mici de 6 M), preparat cu ciment M 30, manual;	CZ0105H1	3,5	mc	35,00	122,50	2,76	125,26	15,66	140,91	1,41	142,32	142,32
Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, panza sau impasfitura, in variantele inclusiv stratul de protectie a hidroizolatiilor (placi, nisip, pietris ect.)	RPIZC40C%	2,97	mp	35,00	103,95	2,34	106,29	13,29	119,57	1,20	120,77	120,77
Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +1 strat membrana lipita cu flacara	RPCE31A+	0,18	mp	35,00	6,30	0,14	6,44	0,81	7,25	0,07	7,32	7,32
Taiera lastarilor si a ramurilor cu florile trecute la trandafiri	SPVC86B	0,8	buc	35,00	28,00	0,63	28,63	3,58	32,21	0,32	32,53	32,53
Taieri de corectie trandafiri	TSH28C1	0,07	buc	35,00	2,45	0,06	2,51	0,31	2,82	0,03	2,85	2,85
Ingropat si musuroit trandafiri altoiti	SLVB83A2B3	5,44	mii buc	35,00	190,40	4,28	194,68	24,34	219,02	2,19	221,21	221,21
Mobilizarea solului (plivit, prastit) la trandafiri	SPVC79B	3,22	ar	35,00	112,70	2,54	115,24	14,40	129,64	1,30	130,94	130,94
Vopsirea lemniei si betonului cu solutii speciale var	CN15E1	0,81	mp	35,00	28,35	0,64	28,99	3,62	32,61	0,33	32,94	32,94
Curatarea prin metode manuale a supraf.de beton si metal prin stergerea cu solventi	IZA02XB	0,53	mp	35,00	18,55	0,42	18,97	2,37	21,34	0,21	21,55	21,55
Montat si demontat scheleta metalica tubulara inter. sau exter. incl. platforme streasina plasa prot.	RPCXH10A	1,16	mp	35,00	40,60	0,91	41,51	5,19	46,70	0,47	47,17	47,17
Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se retencui	RPCT08A01>	0,35	mp	35,00	12,25	0,28	12,53	1,57	14,09	0,14	14,23	14,23
Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de beton, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 1 cm, inclusiv scheleta;	CF01F1	0,75	mp	35,00	26,25	0,59	26,84	3,36	30,20	0,30	30,50	30,50
Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos	CF10C1	0,38	mp	35,00	13,30	0,30	13,60	1,70	15,30	0,15	15,45	15,45
Demontarea lambriuri la pereti si tavane din lemn,placaj,pfl,pas,etc	RPCO56B#	0,94	mp	35,00	32,90	0,74	33,64	4,21	37,85	0,38	38,22	38,22
Plafon fals nedemontabil de tip Rigips simplu placat cu placi de 12,5 mm, cu prindere directa pe structura metalica simpla CD 60 si bride reglabile	CK06A01^	0,75	mp	35,00	26,25	0,59	26,84	3,36	30,20	0,30	30,50	30,50
Reparatii glafuri usi si ferestre, muchii la grinzi, stilpi, trepte, etc	RPCJ04A01>	1,2	m	35,00	42,00	0,95	42,95	5,37	48,31	0,48	48,80	48,80
Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	CL08A01>	0,2	mp	35,00	7,00	0,16	7,16	0,89	8,05	0,08	8,13	8,13
Plafon fals demontabil de tip Rigips, montat pe structura metalica din profile T15, cu placi casetate muchie A de dimensiuni 600x600 m	CK11A01^	0,72	mp	35,00	25,20	0,57	25,77	3,22	28,99	0,29	29,28	29,28
Vopsitorie cu vopsea lavabila alba sau colorata tip DEKO,APLA, intrun singur strat	RPCR06A01>	0,35	mp	35,00	12,25	0,28	12,53	1,57	14,09	0,14	14,23	14,23
Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pave-le din lemn,etc.	RPCK06C	0,9	mp	35,00	31,50	0,71	32,21	4,03	36,23	0,36	36,60	36,60
Pardoseali din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport rigid (dusumea, sapa, mozaic), exclusiv plintele	CG15A01>	1,15	mp	35,00	40,25	0,91	41,16	5,14	46,30	0,46	46,76	46,76
Montarea plintelor din pvc la pardoselile din parchet, cu accesorii de montaj incluse	CG05A01>	0,31	m	35,00	10,85	0,24	11,09	1,39	12,48	0,12	12,61	12,61
Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat (cu o fata de tabla profilata sau cu doua fete de tabla), montate pe pane metalice	CE16A#	1,2	mp	35,00	42,00	0,95	42,95	5,37	48,31	0,48	48,80	48,80
Lavoar din portelan sanitar, montat pe pedestal	SC07E1	1,71	buc	35,00	59,85	1,35	61,20	7,65	68,85	0,69	69,53	69,53
Robinet lavoar sau spalator,indiferent de modul de inchidere,incl pentru hand,d=1/2	SD03A#	1,05	buc	35,00	36,75	0,83	37,58	4,70	42,27	0,42	42,70	42,70
Teava pe, pp, pp-R si similare imbin prin sudura, prin electrofuziune, la constructii industriale, D=20 MM	SA19A#	0,18	m	35,00	6,30	0,14	6,44	0,81	7,25	0,07	7,32	7,32
Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica, avand diametrul de 50 100mm	RPSB26A#	1,05	buc	35,00	36,75	0,83	37,58	4,70	42,27	0,42	42,70	42,70
Baterie amestecatoare pt lavoar sau spalator avand diametrul 1/2" tip stativa	SD04XA	2,3	buc	35,00	80,50	1,81	82,31	10,29	92,60	0,93	93,53	93,53



Fisa de fundamentare a tarifulor pentru lucrarile de administrare si intretinere spatii
verzi ale Comunei Matasari
începând cu luna iulie 2026


DENUMIRE LUCRARE	SIMBOL	UM	ORE	LEI/H	VAL. MAN.	CONTRIB 2,25%	TOTAL	CHELT. IND. 12,5%	TOTAL	PROFIT 1%	TOTAL	TOTAL TARIF APROBAT
MATURAT MANUAL	RPDC01A01>	100 mp	0,66	35,00	23,10	0,52	23,62	2,95	26,57	0,27	26,84	26,84
INTRETINERE CURATENIE ALEI PARCURI	RPDC02D01>	100 mp	0,23	35,00	8,05	0,18	8,23	1,03	9,26	0,09	9,35	9,35
STRANS, INCARCAT IN MIJL. TRANSP. VEGET. IERBOASA DE PE ACOSTAM. DRUM FORESTIER, GRAD INIERBARE 91-100%	SLVL26A2G	100 mp	0,81	35,00	28,35	0,64	28,99	3,62	32,61	0,33	32,94	32,94
CURATIREA TERENULUI (SOLULUI) PE PELUZE DE FRUNZE, CRACI, GUNOI CU GREBLA	SPVA01A	buc	1,24	35,00	43,40	0,98	44,38	5,55	49,92	0,50	50,42	50,42
COSIREA MANUALA SAU MECANICA A SUPRAFETELOR BRAZDUITE SAU GAZONATE PE TEREN ORIZONTAL SAU PANTE PANA LA 15 O TEREN NEACOPERIT CU PLANTATII, ARBORI, ARBUSTI, MANUAL	SPVC101A	ar	1,24	35,00	43,40	0,98	44,38	5,55	49,92	0,50	50,42	50,42
COSIT MECANIC	SVL.26.I.D	100 mp	0,85	35,00	29,75	0,67	30,42	3,80	34,22	0,34	34,56	34,56
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-CARBUNI DE LEMN, VRAC PRIN TRAN. PINA LA 10M RAMPA, TEREN-AUTO CATE	TRI1AA07F3	tona	1,50	35,00	52,50	1,18	53,68	6,71	60,39	0,60	61,00	61,00
SAP. MAN. GROPI CU UMID. NAT. FARA SPRIJ. LAT. <1M, ADINC. <2,5M, T. F. TARE	TSA17C1	1 mc	5,45	35,00	190,75	4,29	195,04	24,38	219,42	2,19	221,62	221,62
SAPAT MANUAL SANTURI SI RIGOLE	TSA19B1	1 mc	2,22	35,00	77,70	1,75	79,45	9,93	89,38	0,89	90,27	90,27
DEFRISAREA MANUALA A SUPRAFETELOR IMPADURITE CU TUFISURI SI ARBUSTI	TSG03A1	100 mp	10,26	35,00	359,10	8,08	367,18	45,90	413,08	4,13	417,21	417,21
DOBORAREA CU FERASTRAUL MECANICA ARBORILOR DE RASINOASE, FOIOASE TARI SI FOIOASE NOI, ARBORII FINE DE ESENTE : RASINOASE, ARBORII AVAND DIAMETRUL 31-50 CM	TSG08C1	buc	9,03	35,00	316,05	7,11	323,16	40,40	363,56	3,64	367,19	367,19
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE DE CRENGILE COPACILOR	TSH01A1	100 mp	7,07	35,00	247,45	5,57	253,02	31,63	284,64	2,85	287,49	287,49
TAIEREA MANUALA A ARBORILOR DIAM 11-30 cm	TSH02B1	buc	12,24	35,00	428,40	9,64	438,04	54,75	492,79	4,93	497,72	497,72
TAIEREA MANUALA A ARBORILOR DIAM 31-60 cm	TSH02C1	buc	19,92	35,00	697,20	15,69	712,89	89,11	802,00	8,02	810,02	810,02
TAIEREA MANUALA A ARBORILOR DIAM 61-100	TSH02D1	buc	30,42	35,00	1064,70	23,96	1088,66	136,08	1224,74	12,25	1236,99	1236,99
MOBILIZAREA MANUALA A TERENULUI SEMANAREA GAZONULUI	TSH04A1	mp	0,19	35,00	6,65	0,15	6,80	0,85	7,65	0,08	7,73	7,73
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA HIDRANTI	TSH09A1	100 mp	4,82	35,00	168,70	3,80	172,50	21,56	194,06	1,94	196,00	196,00
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA AUTOCISTERNA	TSH12A1	100 mp	0,66	35,00	23,10	0,52	23,62	2,95	26,57	0,27	26,84	26,84
PLIVIREA BURUIENILOR	TSH12B1	100 mp	0,66	35,00	23,10	0,52	23,62	2,95	26,57	0,27	26,84	26,84
RECTIFICAREA MARGINILOR LA PELUZE SI RABATE	TSH15A1	100 mp	2,53	35,00	88,55	1,99	90,54	11,32	101,86	1,02	102,88	102,88
PLANTARI ARBUSTI FARA BALOT	TSH16A1	100 mp	2,57	35,00	89,95	2,02	91,97	11,50	103,47	1,03	104,51	104,51
PLANTARI ARBUSTI FARA BALOT	TSH24A1	buc	0,36	35,00	12,60	0,28	12,88	1,61	14,49	0,14	14,64	14,64
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI FARA BALOT	TSH24B1	buc	0,52	35,00	18,20	0,41	18,61	2,33	20,94	0,21	21,15	21,15
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FARA BALOT	TSH24C1	buc	0,79	35,00	27,65	0,62	28,27	3,53	31,81	0,32	32,12	32,12
PLANTARI GARD VIU (ARBUSTI FOIOSI PE UN RAND)	TSH26A1	ml	0,57	35,00	19,95	0,45	20,40	2,55	22,95	0,23	23,18	23,18
PLANTARI GARD VIU (ARBUSTI CONIFERI PE UN RAND)	TSH26C1	ml	0,43	35,00	15,05	0,34	15,39	1,92	17,31	0,17	17,49	17,49
TAIERI DE CORECTIE PUIETI DE ARBORI PANA LA 7 m	TSH28A1	buc	0,56	35,00	19,60	0,44	20,04	2,51	22,55	0,23	22,77	22,77
TAIERI DE CORECTIE PUIETI DE ARBORI PESTE 7 m	TSH28B1	buc	0,78	35,00	27,30	0,61	27,91	3,49	31,40	0,31	31,72	31,72
TAIERI DE CORECTIE TRANDAFIRI	TSH28C1	buc	0,07	35,00	2,45	0,06	2,51	0,31	2,82	0,03	2,85	2,85
TUNS GARD VIU CU INALTIMEA PANA LA 1,2 m	TSH29A1	mp	0,03	35,00	1,05	0,02	1,07	0,13	1,21	0,01	1,22	1,22
TUNS GARD VIU CU INALTIMEA PESTE 1,2 m	TSH29B1	mp	0,05	35,00	1,75	0,04	1,79	0,22	2,01	0,02	2,03	2,03
TAIERI DE REDUCERE GARDURI VII MECANIC	TSH29C1	mp	0,14	35,00	4,90	0,11	5,01	0,63	5,64	0,06	5,69	5,69
TUNS GARD VIU IN FORME A ESENTELOR CU FRUNZE PERSISTENTE	TSH29D1	mp	0,06	35,00	2,10	0,05	2,15	0,27	2,42	0,02	2,44	2,44
PLANTAT FLORI SI PLANTE PERENE PANA LA 15 CM INALTIME	TSH30A1	100 buc	2,53	35,00	88,55	1,99	90,54	11,32	101,86	1,02	102,88	102,88
PLANTAT FLORI SI PLANTE PERENE PESTE 15 CM INALTIME	TSH30B1	100 buc	3,98	35,00	139,30	3,13	142,43	17,80	160,24	1,60	161,84	161,84
PLANTAT FLORI SI PLANTE PERENE IN JARDINIERE SI VASE DECORATIVE	TSH30C1	100 buc	3,85	35,00	134,75	3,03	137,78	17,22	155,00	1,55	156,55	156,55
PLANTAT FLORI SI PLANTE PERENE CU BALOT	TSH30D1	100 buc	39,33	35,00	1376,55	30,97	1407,52	175,94	1583,46	15,83	1599,30	1599,30
CURATIREA TERENULUI DE ARBUSTI BURUIENI	TSG02A01>	100mp	6,58	35,00	230,30	5,18	235,48	29,44	264,92	2,65	267,57	267,57



Fisa de fundamentare a tarifulor de functionare buldoexcavator HIDROMEK
MATASARI 0001

Nr. crt.	Specificatie componeneta tarif	Cantitate estimata	U.M.	Consum / U.M.	P.U. lei fara TVA /U.M.	U.M.	Valoare lei fara TVA /ora de functionare
1	Cheltuieli materiale						
	Ore de functionare /anual	460	litri	5	7,6		
	Carburant (motorina) litri		litru	5	7,6	litru	38,00
2	Lubrifianti						
	Ulei hidraulic (l/anual)	120	litru	0,26	15	litru	3,91
	Ulei transmisie (l/anual)	40	litru	0,09	18,9		1,64
	Ulei motor (l/anual)	20	litru	0,04	24,62		1,07
3	Piese de schimb						
	Materiale consumabile	1000	lei/an	2,17		lei	2,17
	Alte cheltuieli	100	lei/an	0,22		lei	0,22
	Acumulatori, anvelope, etc.	2000	lei/an	4,35		lei	4,35
4	Licente , roviniete , taxe , ITP .	500	lei/an			lei	1,09
5	Asigurari RCA	0	lei/an	0,00		lei	0,00
6	Cheltuieli cu munca vie						
	Salarii /deservent	5600	brut lei / luna			lei/ora	146,09
	Contributie asiguratorie pentru munca 2.25%	126,00				2,25%	0,27
7	Total cheltuieli directe						198,81
	Cheltuieli indirecte 12.5%	700,00				12,50%	24,35
8	Total cheltuieli						223,17
9	Profit 1%						2,23
10	TOTAL GENERAL						225,40

NOTA: La intocmirea devizului de lucrari, se va calcula numarul de km sau ore functionare conform foilor de parcurs/bonurilor de transport inmultit cu tariful aprobat iar diferenta de ore pana la totalul orelor normate in luna se va calcula prin inmultirea orelor de stat in asteptare cu tariful manoperei aprobat .



Fisa de fundamentare a tarifulor de functionare buldoexcavator CATEPILAR
MATASARI 0460

Nr. crt.	Specificatie componeneta tarif	Cantitate estimata	U.M./Cantitatea estimata	Consum / U.M.	P.U. lei fara TVA /U.M.	U.M. / ORĂ	Valoare lei fara TVA /ora de functionare
1	Cheltuieli materiale						
	Ore de functionare /anual	430	ora	4,2 l/ora	7,60 lei/litru		
	Carburant (motorina) litri		litru	4,2	7,6	litru	31,92
2	Lubrifianți						
	Ulei hidraulic (l/anual)	60	litru	0,14	14,28	litru	1,99
	Ulei transmisie (l/anual)	40	litru	0,09	18,9		1,76
	Ulei motor (l/anual)	20	litru	0,05	24,62		1,15
3	Piese de schimb						
	Materiale consumabile	1000	lei/an	2,33		lei	2,33
	Alte cheltuieli	100	lei/an	0,23		lei	0,23
	Acumulatori, anvelope, etc.	2000	lei/an	4,65		lei	4,65
4	Licente , roviniete , taxe , ITP	500	lei/an			lei	1,16
5	Asigurari RCA	200	lei/an	0,47		lei	0,47
6	Cheltuieli cu munca vie						
	Salarii /deservent	5600	brut lei / luna			lei/ora	156,28
	Contributie asiguratorie pentru munca 2.25%	126,00				2,25%	0,29
7	Total cheltuieli directe						202,23
	Cheltuieli indirecte 12.5%	700,00				12,50%	24,77
8	Total cheltuieli						227,00
9	Profit 1%						2,27
10	TOTAL GENERAL						229,27

NOTA: La intocmirea devizului de lucrari, se va calcula numarul de km sau ore functionare conform foilor de parcurs/bonurilor de transport inmultit cu tariful aprobat iar diferenta de ore pana la totalul orelor normate in luna se va calcula prin inmultirea orelor de stat in asteptare cu tariful manoperei aprobat .



Fisa de fundamentare a tarifulor de functionare autoutilitara 7.5 tone

GJ 17 PCM

Nr. crt.	Specificatie componeneta tarif	Cantitate estimata	U.M.	Consum / U.M.	P.U. lei fara TVA /U.M.	U.M.	Valoare lei fara TVA / km
1	Cheltuieli materiale						
	KM /anual	5000	km	25,4 l/100 km	7,60 lei/litru		
	Carburant (motorina) litri		litru	25,4	7,6	litru	1,93
2	Lubrifianti						
	Ulei hidraulic (l/anual)	40	litru	0,01	14,28	litru	0,11
	Ulei transmisie (l/anual)	20	litru	0,00	18,9		0,08
	Ulei motor (l/anual)	20	litru	0,00	24,62		0,10
3	Piese de schimb						
	Materiale consumabile	2000	lei/an	0,40		lei	0,40
	Alte cheltuieli	500	lei/an	0,10		lei	0,10
	Acumulatori, anvelope, etc.	2000	lei/an	0,40		lei	0,40
4	Licente , roviniete , taxe , ITP	500	lei/an			lei	0,10
5	Asigurari RCA	2600	lei/an	0,52		lei	0,52
6	Cheltuieli cu munca vie						
	Salarii /sofer	5600	brut lei / luna			lei	13,44
	Contributie asiguratorie pentru munca 2.25%	126,00				2,25%	0,03
7	Total cheltuieli directe						17,20
	Cheltuieli indirecte 12,5%	700,00				12,50%	2,11
8	Total cheltuieli						19,31
9	Profit 1%						0,19
10	TOTAL GENERAL						19,50

NOTA: La intocmirea devizului de lucrari, se va calcula numarul de km sau ore functionare conform foilor de parcurs/bonurilor de transport inmultit cu tariful aprobat iar diferenta de ore pana la totalul orelor normate in luna se va calcula prin inmultirea orelor de stat in asteptare cu tariful manoperei aprobat .



Fisa de fundamentare a tarifulor de functionare tractor cu remorca
GJ 03 EEJ

Nr. crt.	Specificatie componeneta tarif	Cantitate estimata	U.M.	Consum / U.M.	P.U. lei fara TVA /U.M.	U.M.	Valoare lei fara TVA /ora de functionare	Valoare lei fara TVA /KM
1	Cheltuieli materiale							
	Ore de functionare /anual	160	ora	4,9 l/ora	7,6 lei/litru			
	Carburant (motorina) litri		litru	4,9	7,6	litru	37,24	2,86
2	Lubrifianti							
	Ulei hidraulic (l/anual)	80	litru	0,50	14,28	litru	7,14	0,55
	Ulei transmisie (l/anual)	0	litru	0,00	18,9		0,00	
	Ulei motor (l/anual)	20	litru	0,13	24,62		3,08	0,24
3	Piese de schimb							
	Materiale consumabile	500	lei/an	3,13		lei	3,13	0,24
	Alte cheltuieli	100	lei/an	0,63		lei	0,63	0,05
	Acumulatori, anvelope, etc.	1200	lei/an	7,50		lei	7,50	0,58
4	Licente , roviniete , taxe , ITP	500	lei/an			lei	3,13	0,24
5	Asigurari RCA	300	lei/an	1,88		lei	1,88	0,14
6	Cheltuieli cu munca vie							
	Salarii /deservent	5600	brut lei / luna			lei/ora	52,50	4,04
	Contributie asiguratorie pentru munca 2.25%	126,00				2,25%	0,79	0,06
7	Total cheltuieli directe						117,00	9,00
	Cheltuieli indirecte 12.5%	700,00				12,50%	14,33	1,10
8	Total cheltuieli						131,33	10,10
9	Profit 1%						1,31	0,10
10	TOTAL GENERAL						132,64	10,20

NOTA: La intocmirea devizului de lucrari, se va calcula numarul de km sau ore functionare conform foilor de parcurs/bonurilor de transport inmultit cu tariful aprobat iar diferenta de ore pana la totalul orelor normate in luna se va calcula prin inmultirea orelor de stat in asteptare cu tariful manoperei aprobat .

PRESEDINTE DE SEDINTA
STANILOIU CONSTANTIN



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
MOREGA DRAGOS - GHEORGHE